

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Obnova hracej plochy, osvetlenia a strešných vrstiev - BASELINE aréna  
**Objekt:** BASELINE SPORT ARENA, Švermova 6515/38A, 974 01 Banská Bystrica

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: PM PLUS, s.r.o., Čerešňová 14, 974 05 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ving s.r.o.

Dátum: 03/2023

| Kód | Popis |
|-----|-------|
| 1   | 2     |

SO 01.1 Výmena osvetlenie tenisovej haly Baseline

SO 01.2 hydroizolačné práce – strešná krytina

SO 01.3 Výmena športového povrchu

### Celkom

|             |
|-------------|
| Cena celkom |
| 3           |

## Výkaz výmer

Stavba: Obnova hracej plochy, osvetlenia a strešných vrstiev - BASELINE aréna  
**SO 01.1 Výmena osvetlenie tenisovej haly Baseline**

Miesto: BASELINE SPORT ARENA, Švermova 6515/38A,  
 974 01 Banská Bystrica

Dátum: 03/2023

Objednávateľ: PM PLUS, s.r.o., Čerešňová 14, 974 05 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ving s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | M              | Práce a dodávky M   |     |          |              |                   |
|    | D   | 21-M           | Elektromontáže  |     |          |              |                   |
| 1  | K   | 210010354.S    | Krabica z PVC 72x72 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov                    | ks  | 76,000   |              |                   |
| 2  | M   | EKR000000059   | Krabica rozbočovacia 2000016 A8 75x75x36,2mm bez vývodiek sivá                                | ks  | 580,000  |              |                   |
| 3  | K   | 210010581.S    | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 16 uložená pevne  | m   | 580,000  |              |                   |
| 4  | M   | KTR000000135   | Rúrka pevná VRM-TURBO 16mm 13,7mm 320N 3m PVC-U svetlosivá s hrdlom                           | m   | 580,000  |              |                   |
| 5  | K   | 210011201.S    | Zaustenie kábla do rozvádzača   | m   | 3,000    |              |                   |
| 6  | K   | 210011303.S    | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva                        | ks  | 126,000  |              |                   |
| 7  | M   | 311310002900.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm  | ks  | 126,000  |              |                   |
| 8  | M   | 216396         | Kotviaci materiál (tex, nastreľovací klínc)   | ks  | 480,000  |              |                   |
| 9  | K   | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup> | ks  | 15,000   |              |                   |
| 10 | K   | 210201923.S    | Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg   | ks  | 76,000   |              |                   |
| 11 | M   | E00076993      | Ecoled Buffalo 100W asym  | ks  | 76,000   |              |                   |
| 12 | K   | 210292022.S    | Vypnutie svetelného obvodu, preskúšanie a opätovné zapnutie                                   | ks  | 3,000    |              |                   |
| 13 | K   | 210800199.S    | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5   | m   | 585,000  |              |                   |
| 14 | M   | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>   | m   | 585,000  |              |                   |
| 15 | K   | 210964301.S    | Demontáž do suty - svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg vrátane odpojenia -0,00050 t    | ks  | 150,000  |              |                   |
| 16 | K   | PM             | Podružný materiál   | %   | 10,361   |              |                   |
| 17 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov   | %   | 125,289  |              |                   |
|    | D   | 22-M           | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  |     |          |              |                   |
| 18 | K   | 220110346.S    | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC         | ks  | 3,000    |              |                   |
| 19 | K   | MV             | Murárske výpomoci   | %   | 0,087    |              |                   |
| 20 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov   | %   | 0,087    |              |                   |
| 21 | D   |                | prenájom plošiny  | kpl | 1,000    |              |                   |
| 22 | D   |                | práca z plošiny - príplatok   | kpl | 1,000    |              |                   |
| 23 | D   |                | doprava materiálu a pracovníkov   | kpl | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 95-M           | Revízie   |     |          |              |                   |
| 24 | K   | 950101001.S    | Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode  | ks  | 1,000    |              |                   |
|    | D   | VRN            | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách  |     |          |              |                   |
| 25 | K   | 000400011.S    | Vypracovanie projektovej dokumentácie   | eur | 1,000    |              |                   |



